



SECRETARÍA DE FINANZAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE DE PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO
Número de Expediente Técnico:
LATITUD:25.576281 LONGITUD:-103.391721



8.-PRESUPUESTO POR CONTRATO

RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO,
ENTRE PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ A LOS GRANDES PINTORES
EJIDO IGNACIO ALLENDE
TORREÓN, COAH.

Presupuesto					
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
I	RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO,				
1	PRELIMINARES				
8.0025	FRESADO DE CARPETA DE 3 CM, EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO PARA FRESADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, VOLTEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,P.U.O.T.	M2	10,063		\$ -
8.0014	APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	10,063		\$ -
8.0026	CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22, MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA DE 3/4" A FINOS, EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIONES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	M2	10,063		\$ -
8.0016	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO O BLANCO REFLEJANTE EN SUPERFICIES DE ASFALTO DE 12 CMS DE ANCHO, CONTINUA O DISCONTINUA CON MICROESFERA A DOS MANOS, EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (P.U.O.T.)	ML	3,220		\$ -

SUB-TOTAL \$ -
I.V.A. \$ -
TOTAL \$ -

Elaboro:
ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO
Director General de Obras Publicas

Firma:_____

Fecha: Torreón, Coah. ENERO 2023